



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОДУЛЬНОГО ДОМА **LUBAN CABIN**

## 1. Транспортировка

- Тип транспортного средства: Для транспортировки модульного дома используется стандартный грузовик — полуприцеп длиной 17,5 м, шириной 3 м и высотой до 4,2 м. Перевозка осуществляется по национальной автомагистрали, для чего требуется согласование маршрута и получение разрешений.
- Особенности транспортировки: Перед перевозкой все модули дома должны быть надежно закреплены и защищены от повреждений. Учитывайте погодные условия на маршруте, избегайте транспортировки в неблагоприятных условиях (дождь, сильный ветер).

## 2. Подготовка к установке

- Подготовка участка: Место установки должно быть заранее подготовлено: участок необходимо выровнять и очистить от препятствий. Важно предусмотреть места для прокладки коммуникаций: водопровода, канализации, электричества. Подготовьте септик или подключение к центральной канализации, а также кабельные каналы для электрических проводов.
- Планирование расположения: Разработайте детальный план установки дома, включающий схему прокладки водопроводных и электрических линий. Убедитесь, что места подключения коммуникаций легко доступны и соответствуют плану.

## 3. Установка

- Разгрузка и перемещение: Для разгрузки используйте кран с грузоподъемностью от 25 до 50 тонн. Дом весом до 8 тонн можно поднимать на высоту до 15 метров с помощью 25-тонного крана. Важно аккуратно разместить дом на подготовленном участке, избегая повреждений конструкции.
- Выравнивание дома: Для правильного выравнивания дома на участке потребуется помощь четырех рабочих. Неправильное выравнивание может привести к проблемам с дренажом, открытием и закрытием дверей.

## 4. Подключение коммуникаций

- Электроснабжение: Подключение дома к электросети требует особого внимания. Используйте стандартные цветовые коды для проводов: красный — фаза, синий — ноль, желтый — заземление. Важно обеспечить надлежащее заземление для предотвращения электрических замыканий. Подводка электропроводки должна осуществляться через специальные кабельные каналы. Если требуется удлинение кабелей, используйте кабели с соответствующим сечением, чтобы избежать перегрева.
- Водоснабжение и канализация: Для подключения водопровода используйте трубы, подходящие по диаметру и материалу, с учетом местных климатических условий (например, устойчивые к замерзанию в холодных регионах). Убедитесь в герметичности всех соединений. Если используется автономная система водоснабжения, установите фильтры для очистки воды и проверьте работоспособность насоса.

## 5. Важные рекомендации

- Безопасность: После завершения установки проверьте все системы дома, особенно электропроводку и водоснабжение, на предмет их работоспособности и безопасности. Регулярно проверяйте состояние всех электрических соединений и заземлений.
- Обслуживание: Рекомендуется регулярно осматривать дом, чтобы своевременно выявлять и устранять возможные повреждения или износы коммуникаций. Периодически проверяйте кровлю, стены и состояние всех коммуникаций. Регулярное техническое обслуживание поможет продлить срок службы дома и избежать серьезных ремонтов.

---

Телефон: 7(914)-461-1990

Сайт: [everest-house.ru](http://everest-house.ru)

---

**ЭТА ИНСТРУКЦИЯ ОБЕСПЕЧИТ БЕЗОПАСНУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МОДУЛЬНОГО ДОМА LUBAN CABIN, А ТАКЖЕ ДОЛГОСРОЧНУЮ РАБОТУ ВСЕХ ЕГО СИСТЕМ.**