

Betongens efterbehandling

Nygjuten betong skall noga skyddas mot regn, snö, uttorkning och kyla, B 5, KB 5 / 4:74, 4:8.

Enskiktsgolv på mark, underbetong som underlag för överbetong och överbetong skall täckas med plastfolie senast 1 dygn efter gjutning för att motverka för snabb uttorkning. Plastfolien skall ligga kvar minst 20 dygn eller enligt överens-

kommelse.
KB 5 / 4:74 samt Bygg AMA: Eq 4.2.

BYGGNADSNÄMNDEN
VÄSTERÅS

INKOM DEN

06. 05. 70

BESLUT

ARMERING

Byglar Ks 40

Armeringsnät Nps 50

Övrigt Ks 40

Där svetsning av armeringsstål förekommer skall svetsbar kvalitet användas.

Bockning av armering enligt HALTH. Armering. Bygghorsknigen. Rapport 30:1965.

Täckande betongskikt enligt: Bestämmelser för betongkonstruktioner 1968 kap. 8:43.

Innan gjutningen av en konstruktionsdel påbörjas skall all armering i denna vara utlagd och najad.

Rör för el-ledningar lägges ovanför underkantsarmeringen. Med undantag för rör för elinstallationer får endast rör angivna på K-ritning inläggas i bärande konstruktioner.

Stödarmering monteras på erforderligt antal monteringsstål över stöd och skall vara gångbar utan att deformeras.

Uppstickande armeringsstål skall förses med bockar eller motsvarande skydd enligt "Anvisningar angående skydd mot yrkesfara vid husbyggnadsarbete", Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen 1966.

Armering vid öppningar och hål (300 x 300)

(där ej annat angives på K-ritning.)

Över dörr och vid dörröppningar inlägges 3 x 2 \emptyset 10. Armeringen utdrages 400 på alla sidor om öppningen.

Kring hål inlägges 4 x 2 \emptyset 10. Armeringen utdrages 400 på alla sidor om öppningen.

Fördelningsarmering utlägges med förskjutna skarvar.

Skarvning av armering enligt: Bestämmelser för betongkonstruktioner 1968 kap. 8:46. Skarvning av armeringsstål för endast förekomma där ritningar så visa.