TVÅLAGSTÄCKNING PÅ UNDERLAGSTÄCKT TRÄ
ENL. BYGGAMA Ln.2.411, Ln.2.611,

PAPP 2 3 RÅSPONT

HÄNGRÄNNA: H87
STUPRÖR: S87 ø12560

4 ST 100×37
36×145

LUFTNING

INSEKTSNÄT ENL. BESKR.

INBRÄDN. 20×70

KLÄMBRÄDA 30×70

36×70 ÖVER DÖRR

2 ST 48×195

36×145
36×70
2×4 ST 75×28
23×70 ℓ=400

STOLPE 48×70 ¾-TAKSTOL

13 GIPSSKIVA

36×145
30MU. MATTA NR 517
70MU. SKIVA NR 331
SPIKREGLAR 30×70 ¾ 600
PLASTFOLIE
9 GIPSSKIVA

M99:05

TAKREGEL FÖR VIPPORT ENL LEV. ANVISNINGAR

48×220 T200

KLÄMBRÄDA 30×70
48×70
48×220

LUFTNING

N99:05
O99:05

48×95

B99:05 -1:10-

B99:05

PANEL ENL. A-RITN.
LÄKT 10×45 ¾ KOTTLING
3,2 INTERNIT
70 MU. SKIVA NR 331
36×70 STOLPAR ¾ TAKSTOL
KOTTLINGAR 36×70
PLASTFOLIE
13 GIPSSKIVA

C99:05
-1:10-

STOLPE AV 1 ST 150×100 + 2 ST 38×100
SPIKAS IHOP MED 2×10 ST 100×37
SAMT KRINGKLÄDES MED 13 GIPSSKIVA.

PANEL ENL. A-RITN.
LÄKT 10×45 ¾ KOTTLING
3,2 INTERNIT
100 MU. SKIVA NR 331
48×95 STOLPAR ¾ KOTTLINGAR
PLASTFOLIE
13 GIPSSKIVA

STOLPE AV 1 ST 48×145 + 2 ST 48×95 SPIKAS IHOP MED 2×10 ST 100×37 SAMT KLÄDES PÅ INSIDAN MED 13 GIPSSKIVA

STOLPE FÖRANKRAS VID SYLL MED 2 ST 100 KAMSPIK PÅ SKRÅ

SYLL 50×70 FÖRANKRAS MED INGJUTNA BULT ø8, LÄGE ENL PLAN

+HÖJD ENL A-RITN.

STOLPE FÖRANKRAS MED GENOMGÅENDE BULT, 2 ST ø12
PRR 100×100×4 INGJUTES.

120 BETONGPLATTA, STÅLGLÄTTAS I SAMBAND MED GJUTNING, ARM. ø8 c 250 ⇕.
PAPP AC 150/200
MIN 150 DRÄNERANDE GRUS- ELLER SINGELLAGER.

1:5,7

STOLPE FÖRANKRAS MED GENOMGÅENDE BULT, 2 ST ø12
SYLL 50×95
PRR 50×50×3 INGJUTES
LÄGE ENL PLAN

BALKARM. 2ø12 UK ÖK. BYGL. ø8 c 250

DRÄNERING ENL BESKR.

ANSLAGSSTÅL TILL PORT
2 ST. L 65×30×5 LÄNGD 2400
MED PÅSVETSADE KRAMLOR ø10 c 300

A99:05 -1:10-

D99:05 -1:10-

E99:05 -1:10-

F99:05 -1:10-

PANEL ENL. A-RITN.
LÄKT 10×45 ¾ KOTTLING
3,2 INTERNIT
70 MU. SKIVA NR 331
36×70 STOLPAR ¾ 600
KOTTLINGAR 36×70
PLASTFOLIE
13 GIPSSKIVA

TRÄPLANK ENL A-RITN.

GALV. UNP 6½
BYGL. 3 ø 8 c 75
ø 10
BETONG I LERAN
BORRAT HÅL ø MIN 250

SYLL 50×70 FÖRANKRAS MED INGJ. BULT ø 8
LÄGE ENL. PLAN

STOLPE FÖRANKRAS VID SYLL MED 2 ST 100 KAMSPIK PÅ SKRÅ

M99:05 -1:10-

G99:05 -1:10-

H99:05 -1:10-

VÄGG LIKA G99:05

VÄGG LIKA J99:05

13 GIPSSKIVA
36×70 STOLPAR ¾ 600
13 GIPSSKIVA

SYLL 50×70 FÖRANKRAS MED INGJ. BULT ø 8 LÄGE ENL. PLAN

STOLPE FÖRANKRAS VID SYLL MED 2 ST 100 KAMSPIK PÅ SKRÅ

J99:05 -1:10-

SYLL 50×70 FÖRANKRAS MED STÅLSPIK ¾ 1000

L99:05 -1:10-

M99:05 -1:10-

N99:05 -1:10-

O99:05 -1:10-

P99:05 -1:10-

Q99:05 -1:10-

FÖRESKRIFTER
SNÖLAST 100 KP/M²
σ MAX 0,4 KP/CM²
ALLMÄNNA ANVISNINGAR ENL. RITN K99:01
BETONGKVALITET: BTG II STD K250
ARMERINGSKVALITET: Ks 40, NPS 50
TÄCKANDE BETONGSKIKT 30, VID GJUTN. DIREKT PÅ MARK 50
TRÄKVALITET: Ö-VIRKE DÄR ANNAT EJ ANGES
SPIKKVALITET: SMS 1382
UNDER SYLL INLÄGGES 20 MU SYLL—ISOLERING NR 518
GRUNDPLATTOR ENL. RITN. K 1911:3
STOLPRESNINGSPLAN OCH } K29:11, K29:12
TAKBJÄLKLAG ENL. RITN. }
(PRR: PROFIL, BULT, KAMSPIK, PLSTÅL OCH KLIPPSPIK SKALL VARA VARMFÖRZINKADE.)

BYGGNADSNÄMNDEN VÄSTERÅS
INKOM DEN
06. 05. 70
BESLUT
721/70
-4 AUG. 1970

REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM

INGENIÖRSFIRMA
THALÉN OCH HALLERSTAM AB
BRÄNNINGEVÄGEN 12 TEL. 08/91 00 20
JOHANNESHOV

RITAD H.H. KONSTR. HH GRANSKAD

STOCKHOLM DEN 20.1.1970
A. Hallerstam

RÖNNBY. V. VÄSTERÅS.
GARAGEBYGGNAD.
SEKTIONER OCH DETALJER.

SKALA	ARB NR	RITN NR	REV
1:10		K99:05	