



## ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

За постигане на съответствие с изискванията на проекта при изпълнението се контролира:

- Основата за изпълнение на топлоизолационните комбинирани системи;
- Съответствието на предвидените за влагане продукти и материали на заложените в проекта;
- Изпълнението на отделните пластове на системата и на проектните детайли.

Повърхността на основата и на междинните пластове, върху които ще се полага последващ пласт на системата, трябва да отговаря на изискванията на проекта, дадени в това ръководство, и/или изискванията, предписани от производителя/доставчика на материалите. Не се допуска промяна на вида и техническите параметри на продуктите, предвидени в проекта, без съгласието на проектанта, което следва да бъде вписано по надлежния начин в заповедната книга на обекта, или чрез протокол, подписан от строителя, проектанта и технически правоспособно лице по съответната част към консултантската фирма, упражняваща строителен надзор. (Виж т. 9 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

)Проверката (входящият контрол) на предвидените за влагане продукти и материали се извършваот:

- Техническият ръководител по смисъла на чл.163 а от ЗУТ;
  - Лицето, определено да упражнява контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност;
- Лицето, упражняващо строителен надзор.

Приемането на материалите се удостоверява с протокол за приемане, подписан от лицата, описани по-горе.

Основата и всеки завършен слой се приема с Протокол (образец 12) за установяване на строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, определен в НАРЕДБА №3 на МРРБ от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

С протокол (образец 12) се установяват строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване и се удостоверява постигането на изискванията на проекта, като се посочват условията, при които са извършени работите. Приемат се и монтажните и инсталационните работи, които трябва да бъдат завършени преди изпълнението на топлоизолационните системи.

При установено нарушение на изискванията на проекта, на техническите правила и нормативи, лицето, упражняващо строителен надзор уведомява регионалната Дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.

При приемането на завършените топлоизолационни системи се проверяват:

- Протоколите от входящия контрол на приетите материали, включително и документите за оценяване на съответствието, качеството на вложените продукти и съответствието им с изискванията на проекта, в т. ч. и декларациите за експлоатационните показатели;
- Актовете за приемане на строителните и монтажни работи, подлежащи на закриване (Протоколи образец 12);
- Протоколи от лабораторни изпитвания за използваните материали и/или продукти (в случай, че по време на изпълнението са извършвани такива);
- Съответствието на изпълнение на детайлите с проекта.

Настоящата информация и графични материали са предоставени от  
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО